Plano dela Plaza y Ciudadela de Pamplona con el Terreno inmediato, y el Proiecto General de sus Fortificaciones y demas Obras necesarias p.ª su defensa.

Explicacion delas Fortificaciones actuales.

A. Baluarte del Abrebador ô de francia. en el que actualmente existe la Puerta de este nombre señalada B. la que se deve quitar.
C. Baluarte del Pilar.
D. Cortina del frente de francia.
E. Revellin de los Reyes.
F. Baluarte de Redin.
G. Cortina del frente de la Magdalena.
H. Baluarte de Labert.
J. Revellin de la Tacoera.
K. [illegible] Tacoera.
L. Bateria, y Camino cubierto que se hizo el año de 1723. para el fuego de el.ª Barthelome.
M. Baluarte de la Reyna.
N. Puerta de S.ª Nicolas.
O. Revellin de S.ª Nicolas.
P. Ciudadela.
Q. Puerta Principal.
R. Baluarte S.ª Anton.
S. Baluarte Real.
T. el de S.ª Maria.
V. el de Santiago.
X. el dela Victoria.
Y. Revellines y Contraguardias.
Z. Puerta de la Tacoenera, que se ha de mudar.
A². Revellin que se ha de demoler.
B². Baluarte de la Tacoenera.
C². Revellin.
D². Baluarte de Gonzaga.
E². Porcion baja de este Baluarte.
F². Contraguardias de Gonzaga que solo tiene executado [illegible]
G². Puerta Nueba.
H². su Cortina.
I². Muralla dela Rochapea.
K². Puerta de la Rochapea.
L². Plataforma de Palacio.
M². Cortina de Palacio.
N². Muallon arrinado que se executo para sostener las tierras de la explanada, y defender la de las avenidas del Rio.

Explicacion de las Obras del Proiecto.

a. Bajada, y comunicacion que se propone para el baluarte del Pilar de modo que no este descubierta dela campaña.
b. Porcion de flanco del mismo Baluarte que se ha de executar hasta vnirle con la cortina haciendo en el angulo flanqueante vna sustida para el fuego.
c. Porcion de Tafsa que se ha de excavar hasta el nibel del fosso.
d. Recalzo ô revestimiento para cubrir la Tafsa sobre que esta fundada la cortina para impedir que se desmorone con las inclemencias del tiempo como sucede.
e. Escaleras de comunicacion para el Revellin de los Reyes y camino cubierto que se deve executar.
Nota. en este frente se han de reparar todos los parapetos cañoneras y Garitas de los baluartes cortina, y revellin, y perfeccionar el camino cubierto f.
g. Baluarte de Guadalupe que se esta construiendo y tiene su cara h. al nibel de la retreta, y la h.l se esta levantando su cimiento.
m. Entrada, y comunicacion a este baluarte por el fosso que esta delante del de Redin que impedira que siendo batido no dañen sus ruinas a los defensores.
n. Flanco bajo de Guadalupe, para defender el fosso con fuegos mas oriziontales.
o. Baluarte nuebo sobre el que se halla formado de tierra con sus plazas bajas para el mismo efecto las que tienen sus comunicaciones y bajadas al fosso.
p. Baluarte delante del de Labert con flanco bajo q. ala parte de la Magdalena, y comunicacion r. ala Plaza.
s. Fosso camino cubierto y explanada que se ha de construir en este frente.
Canal que se ha de cegar para este efecto.
Molino de Cajarrosa que para lo mismo se ha de demoler.
y. Parte del Rio que combiene mudar su alveo para el mismo fin y quitar su incidencia sobre el angulo flanqueado del camino cubierto.
x. Fosso contrescarpa y camino cubierto que se deve rematar y perfecionar.
a². Cuerpo de Guardia para la puerta de la Tacoenera de bajo del terraplen.
Nota. la comunicacion de esta Puerta hasta el Rio y Puente de la Magdalena la tendra por el fosso hasta ala Plaza de armas bb. por la que se saldra al Rio y Puente.
c². Porcion de cara del baluarte dela Reyna que se ha de hacer nueba para quitar el angulo muerto que manifiestan las lineas de Puntos.
d². Cavallero en el vacio de este baluarte con bobedas para quartel segun anteriormente se ha propuesto.
e². Porcion de los huertos de la Basilica de S.ª Ignacio y de las descalzas que se han de cortar para su deshaogo.
f². Cuerpo de Guardia para la Puerta de S.ª Nicolas.
g². Muralla nueba que ha de construirse para quitar el flanco que se ojome ala Ciudadela.
h². Puerta nueba dela Tacoenera en lugar de la que existe con sus Cuerpos de Guardia.
I². Contraguardias de Gonzaga que se deve concluir.
m². Contracarpa y camino cubierto q.e ha de revestir y perfecc.r
n². Fosso de la contraguardias que se ha de abrir.
o². Canal ô fosso de Agua que se propone para despues de concluidas las obras para asegurar la contraguardias y ha de correr hasta el Ale de S.ª Roque.
p². Cuerpo de Guardia para la Puerta Nueba.
q². Terraplen que se ha de añadir a esta cortina.
r². Parapeto para cubrir la entrada de la campaña.
s². Revestimiento ô camisa que se ha de hacer en toda la muralla dela Rochapea.
t². Cortadura en el huerto del Palacio para mayor defensa de la Plataforma.
v². Puerta de Comunicacion con sus Cuerpos de Guardia.
x². Muallon del Rio que se ha de rectificar.
z². Corte de terreno en el mayor opuesto para facilitar la corriente de las Aguas.
a³. Solar de vna casa que combendra tomar para abrir vna calle de comunicacion ala muralla.
b³. Terreno dela fundicion antigua donde se podra colocar vn quartel para vn Batallon que estara prronto para la defensa desde la Puerta nueba al frente de francia.
c³. Porcion dela Plaza del Castillo que se podra ocupar con edificios militares dejando suficiente espacio para todos los vsos del Pueblo respecto de su magnitud.
Nota. todas las murallas y Gastos del recinto de la Plaza necesitan reparacion.
d³. Cuco quarteles aprueba en la Ciudadela para Infanteria.
e³. Patio y bobeda de paso para la Puerta Principal.
f³. Sus cuerpos de Pavellones para oficiales.
g³. Arsenal con sus oficinas y Alojamiento para Oficiales de Artilleria.
h³. Hospital para 280. Camas con sus oficinas.
i³. Panaderia con otras Almacenes y de mas necesario.
m³. Quartel de Cavalleria para 3. Compañias y Alojamiento para oficiales.
n³. Casa para el Gobernador.
o³. Habitaciones para thenientes de Rey sargento mayor y Ayudantes.
p³. Iglesia con havitacion para capellanes.
q³. Alojamiento para los Ingenieros.
r³. Hornabeque para cubrir el frente de la Tacoenera que es el de mas facil ataque.
s³. Reducto del Principe para descubrir los terrenos hondos de su frente, y costado que se opone a la ciudadela.
t³. Hornabeques delante dela ciudadela p.ª defender su ataq.
v³. Reducto de S.ª Roque para descubrir los terrenos de su frente y lado del Rio.
x³. Canal o fosso de agua p.ª resguardo y el de la contraguar.
z³. Presa y nuebo alveo del Rio para desmarte del frente dela Magdalena a fin de poder perfeccionar las obras propuestas en el.

Madrid 24 de Noviembre de 1757.

El Conde de Aranda